
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa drogi leśnej w Leśnictwie Kaczorów , oddz. 162 b w ramach utrzymania dróg leśnych
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kaczoró, oddz. 162 b
INWESTOR : Nadleśnictwo Jawor
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul Myśliborska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw 2021

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm <km 0-106 zebranie środków o szer. 1,2>106*1.2 <wjazd skośny> 20*4.5 <km 106-218 zebranie warstwy ziemi na całej szerokości>112*3.5 <km 218-308 zebranie środków> 90*1.2 <km 308-330 zebranie na całej szerokości>22*3.5 <km 330-389 zebranie środków> 59*1.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 127.200 90.000 392.000 108.000 77.000 70.800	
				RAZEM	865.000
3	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 <wjazd skośny> 20*4.5	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 409*3.5	m ² m ²	 1431.500	
				RAZEM	1431.500
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm kruszywo łamane 120/300 mm <km 106-218 ułożenie na całej szerokości>112*3.5 <wjazd skośny> 20*4.5 <km 308-330 ułożenie na całej szerokości>22*3.5	m ² m ² m ² m ²	 392.000 90.000 77.000	
				RAZEM	559.000
6	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 poz.5	m ² m ²	 559.000	
				RAZEM	559.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 0/63 mm <km 0-106 uzupełnienie kolein szer. ok 1,1 m>106*1.1*2 <wjazd skośny> 20*4.5 <km 106-218 ułożenie warstwy na całej szerokości>112*3.5 <km 218-308 uzupełnienie kolein> 90*1.1*2 <km 308-330 ułożenie na całej szerokości>22*3.5 <km 330-389 uzupełnienie kolein> 59*1.1*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 233.200 90.000 392.000 198.000 77.000 129.800	
				RAZEM	1120.000
8	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.I-IV poz.2*0.2+poz.3*0.05	m ³ m ³	 177.500	
				RAZEM	177.500