




Skala 1:1000
0 5 10 m



Legenda :

--- granica działek



Plac manewrowy w konstrukcji kamienno-ziemnej objęta następującymi pracami:

- usunięcie starych warstw nienośnych
- ułożenie kamienia podkładowego 80/300 mm gr 35 cm
- ułożenie kruszywa 0/63 mm gr 20 cm



Droga dojazdowa w konstrukcji kamienno-ziemnej objęta następującymi pracami:

- usunięcie starych warstw nienośnych
- ułożenie kamienia podkładowego 80/300 mm gr 35 cm
- ułożenie kruszywa 0/63 mm gr 20 cm



odcinek drogi o dł. ok 3,0 m w stanie dobrym,
nie objęty przebudową

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO
W LEŚNICTWIE DOBROMIERZ W ODDZ.179 D, F

Projekt :
Adres : dz. nr 172 obr. Bronów , jedn ewid. Dobromierz

Inwestor :
Nadleśnictwo Jawor
ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor

Opracował:
Tomasz Cichoński

Tytuł rysunku :

Plan orientacyjny w terenie

Branża :	Data :	Stadium :	Skala/Arkusz :	Nr rysunku :
Budowlana	24.05.2022	PB	-/A4	PS-02