

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi manewrowej w Leśnictwie Półwieś, oddz. 113 d
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Półwieś, oddz. 113 d
INWESTOR : Nadleśnictwo Jawor
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul Myśluborska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi manewrowej w L.Półwieś- oddz. 113d			
1	KNR 2-01 d.1 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 76*3.5*0.55 <poszczenia > 80*0.55	m ³ m ³ m ³	146.300 44.000	
				RAZEM	190.300
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 60*3.5	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 136*3.5 <poszerzenia>80	m ² m ² m ²	476.000 80.000	
				RAZEM	556.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm kruszywo łamane 80/300 mm 76*3.5 80	m ² m ² m ²	266.000 80.000	
				RAZEM	346.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 poz.4	m ² m ²	346.000	
				RAZEM	346.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 0/63 mm poz.4	m ² m ²	346.000	
				RAZEM	346.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.4	m ² m ²	346.000	
				RAZEM	346.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0/31,5 mm 60*3.5	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
9	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- kruszywop 0/31,5 mm do gr 10 cm Krotność = 2 poz.2	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
10	KNR 2-01 d.1 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.I-IV poz.1+poz.2*0.2	m ³ m ³	232.300	
				RAZEM	232.300