

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa placu manewrowego w Leśnictwie Półwieś, oddz. 118 f
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Półwieś, oddz. 118 f
INWESTOR : Nadleśnictwo Jawor
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul Myśluborska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa placu manewrowego w L. Półwieś oddz. 118 f			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm- Analogia - zebranie warstwy błota i ziemi 20*30	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0/31,5 mm 20*30	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- kruszywo 0/31,5 mm do gr 10 cm Krotność = 2 poz.2	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNR 2-01 d.1 0223-03	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objętości do 1.50 m3/m 30*0.6*0.8+5*0.5*0.5	m ³		
			m ³	15.650	
				RAZEM	15.650
5	KNR 2-31 d.1 0601-03	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o głębokości ułożenia 30 cm 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-31 d.1 0606-02	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000