

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa placu manewrowego w Leśnictwie Półwieś oddz. 244c, 245 b  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Półwieś, oddz. 244c, 245 b  
INWESTOR : Nadleśnictwo Jawor  
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul Myśluborska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cichoński  
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa placu manewrowego w L. Półwieś oddz. 245 b i 244 c</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 27*19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	513.000	
				RAZEM	513.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2 poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	513.000	
				RAZEM	513.000
3	KNR 2-01 d.1 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 27*0.8*3*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	129.600	
				RAZEM	129.600
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1+27*2.8*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	664.200	
				RAZEM	664.200
5	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm kruszywo łamane 80/300 mm 27*2.8*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.200	
				RAZEM	151.200
6	KNR 2-31 d.1 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.200	
				RAZEM	151.200
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 0/63 mm poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.200	
				RAZEM	151.200
8	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.200	
				RAZEM	151.200
9	KNR 2-01 d.1 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.I-IV poz.1*0.1+poz.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	180.900	
				RAZEM	180.900
10	KNR-W 2-01 d.1 0212-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV ( pod wodospusty) <wodospust 9 m>9.0*0.6*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350
11	KNR 2-31 d.1 0401-08 + KNR 2-31 0403-02	Osadzenie wodospustów podwójnych - wykonanie i montaż wodospustu dł 9,0 m  9	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR-W 2-01 d.1 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV poz.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350
13	KNR 2-31 d.1 0204-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Obsypanie ułożonych wodospustów mieszanką kamienną 0,31,5 mm  0.5*9.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000