

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi pożarowej nr 14  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Mysłów, droga pożarowa nr 14  
INWESTOR : Nadleśnictwo Jawor  
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul Myśluborska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cichoński  
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa odcinka drogi pożarowej nr 14</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 50*3.5+95.82*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				366.640	
				RAZEM	366.640
2	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm kruszywo niesotowane 0/63 mm lub pospółka <droga, średnia szerokość 4,0 m po uwzględnieniu poszerzenia przy wjeździe> 50*4.0 <nasyp> 95.82*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				200.000	
				191.640	
				RAZEM	391.640
3	KNR 2-31 d.1 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości, średnia gr drogi i nasypu 48 cm Krotność = 28 < dodatek do średnia grubości warstwy 48 cm>poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				391.640	
				RAZEM	391.640
4	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0/31,5 mm <droga> 50*4 <nasyp>95.82*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				200.000	
				191.640	
				RAZEM	391.640
5	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, grubość warstwy 50 cm Krotność = 42 <droga do gr 50 cm>50*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, dodatek zwiększający grubość warstwy na nasypach, średnia gr warstwy 30 cm Krotność = 22 <nasyp do gr średniej 30 cm>95.82*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				191.640	
				RAZEM	191.640
7	KNR-W 2-01 d.1 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV 95.82*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				191.640	
				RAZEM	191.640
8	KNR-W 2-01 d.1 0212-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV ( pod wodospusty) <wodospust 4,6 m>4.6*0.6*0.25*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.380	
				RAZEM	1.380
9	KNR 2-31 d.1 0401-08 + KNR 2-31 0403-02	Osadzenie wodospustów podwójnych - wykonanie i montaż wodospustu dł 4,6 m 4.6*2	m m		
				9.200	
				RAZEM	9.200
10	KNR 2-31 d.1 0204-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Obsypanie ułożonych wodospustów mieszanką kamienną 0,31,5 mm 0.5*4.6*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9.200	
				RAZEM	9.200