

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac utrzymaniowych na drodze lesnej w Leśnictwie Kłaczyna, oddz. 6 i15
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kłaczyna
INWESTOR : Nadleśnictwo Jawor
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul Myśluborska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinke nr I- oddz. 6			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	<środk>667*0.8 <pobocza> 212*0.5	m ² m ²	533.600 106.000	
				RAZEM	639.600
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	667*3.3	m ²	2201.100	
				RAZEM	2201.100
3	KNR 2-31	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.1	0107-02	<km 15-20> 5*0.8*0.3 <km 20-37>8*0.8*0.25 <km 37-74>7*0.8*0.3 <km 89-113> 24*1*0.35*2 <km 130> 10*0.8*0.3 <km 196-230> 34*1*0.2*2 < km 465>15*0.6*0.2 <km 501> 40*0.3*0.2 <km 535-564> 29*0.7*0.15 <km 564-589> 25*0.8*0.25 <km 667> 78*0.8*0.2*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1.200 1.600 1.680 16.800 2.400 13.600 1.800 2.400 3.045 5.000 24.960	
				RAZEM	74.485
4	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.I-IV	m ³		
d.1	0416-01	poz.1*0.1	m ³	63.960	
				RAZEM	63.960
2		Odcinke nr II oddz. 15			
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.2	1402-05	<środk>508*0.8 <pobocza> 508*0.5	m ² m ²	406.400 254.000	
				RAZEM	660.400
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	508*3	m ²	1524.000	
				RAZEM	1524.000
7	KNR 2-31	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.2	0107-02	<km 0-20> 20*0.9*0.25*2 <km 48-69>21*0.9*0.22 <km 83-103>20*0.9*0.15 <km 150-173> 22*0.8*0.3 <km 184-202> 18*0.8*0.25 <km 470-508> 38*0.7*0.3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	9.000 4.158 2.700 5.280 3.600 7.980	
				RAZEM	32.718
8	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.I-IV	m ³		
d.2	0416-01	poz.5*0.1	m ³	66.040	
				RAZEM	66.040
3		Odcinke nr 3- oddz. 15			
9	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.3	1402-05	<środk>466*0.8 <pobocza> 466*0.5	m ² m ²	372.800 233.000	
				RAZEM	605.800
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	466*3.2	m ²	1491.200	
				RAZEM	1491.200
11	KNR 2-31	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.3	0107-02	<km 8-15> 7*1.5*0.3 <km 36-52>16*0.5*0.1 <km 100-112>12*0.8*0.2*2 <km 157-170> 13*0.8*0.15*2 <km 170-205> 35*0.8*0.23*2 <km 205-251> 46*1.2*0.25*2 <km 377> 3*5*0.2 <km 420> 3*5*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	3.150 0.800 3.840 3.120 12.880 27.600 3.000 2.250	
				RAZEM	56.640
12	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.I-IV	m ³		
d.3	0416-01	poz.9*0.1	m ³	60.580	

Wykonanie prac utrzymaniowych na drogach leśnych w L. KOBWA Poddz. 6 i 15 KŚ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.580