

Wykonanie prac utrzym na drodze leśnej w L. Dzierzków odd. 2011/11/16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km- Analogia- ścięcie poboczy i środków z warstwy ziemi gr 20 cm <środk> 2134*0.5*0.2 <pobocza>2134*0.5*0.2*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  213.400 426.800	
				RAZEM	640.200
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2134*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6402.000	
				RAZEM	6402.000